

Maatregeltype / statusstempel: Goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie 

Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: Organisatorische maatregelen

Beschrijving van de maatregel:

Uitgangspunt is dat de werkgever beoordeeld heeft dat het gebruik van een steiger onvermijdelijk maar verantwoord is en heeft afgewogen dat de steiger een geschikt arbeidsmiddel is in een specifieke situatie. Voor veilig gebruik van een veilig gebouwde steiger gelden de volgende vuistregels:

- **Steigerkaart** ^[1] gebruiken.
Een steiger mag pas betreden worden als de voorman van de steigerbouwers op het groene label getekend heeft voor de veiligheid van de steiger.
- Zorg ervoor dat een ter zake deskundig persoon de veiligheid van de constructie van de steiger controleert voordat deze in gebruik wordt genomen.
- Zorg ervoor dat een ter zake deskundig persoon de veiligheid van de constructie van de steiger controleert na iedere wijziging in de constructie van de steiger en voordat deze opnieuw in gebruik wordt genomen.
- Zorg ervoor dat een ter zake deskundig persoon de veiligheid van de constructie van de steiger controleert na iedere periode waarin de steiger niet is gebruikt.
- Zorg ervoor dat een ter zake deskundig persoon de veiligheid van de constructie van de steiger tijdens het gebruik ervan regelmatig controleert.
- Zorg ervoor dat een ter zake deskundig persoon de veiligheid van de steiger in elk geval controleert na abnormale weersomstandigheden en iedere andere gebeurtenis waardoor de veiligheid van de constructie van de steiger mogelijk is aangetast.
- De gebruiker van de steiger controleert de steiger tijdens de werkzaamheden ten minste op de volgende punten:
 - Zijn de werkvloeren gesloten?
 - Is de valbeveiliging intact?
- Breng nooit zelf veranderingen aan; dat is het werk van de steigerbouwer.
- Gebruik een steiger in de buitenlucht nooit bij windkracht 8 of hoger, onweer en bliksem, sneeuwval, hagel of ijzel. de grens is windkracht van méér dan 7 bft ofwel windkracht 8 bft met een windgemiddelde snelheid hoger dan 17,1 m/s gedurende 10 minuten; dus als de weersverwachting spreekt van stormachtige wind, is werken op de steiger verboden.
- Voorkom overbelasting van de steiger en betreed het platform van de bouwlift alleen als dit nodig is.
- Wijzigingen aan een steiger mogen alleen door steigerbouwers uitgevoerd worden.
- Bij langdurig gebruik van steigers zoals tijdens groot onderhoud en bij revisies worden de steigers regelmatig door steigerbouw firma op veiligheid gecontroleerd.

IN GEVAL VAN STRALEN

Aanvullend geldt voor straalwerkzaamheden:

- Er mogen op een steiger nooit meer stralers aan het werk zijn dan afgesproken is.
- De afgesproken intervallen tussen schoonmaakbeurten mogen niet verlengd worden.

Beoogd effect:

Doel van deze organisatorische maatregel is de veiligheid van de medewerkers die op een veilig gebouwde steiger werken, te vergroten.

Meer informatie:

- Zie ook [Bouwen van een veilige steiger](#) ^[2]
- Vlandis: [A-blad Steigerbouwen](#) ^[3] (hoofdstuk 3)

Wet- en regelgeving:

Artikel 7.34 Arbobesluit inzake Steigers

Links

[1] <https://bdtest3.dearbocatalogus.nl/voorbeeld-procedure-veilige-steiger> [2] <https://bdtest3.dearbocatalogus.nl/maatregel/bouwen-van-veilige-steiger> [3] <https://www.vlandis.nl/werk-veilig/instrumenten/a-bladen/a-blad-steigerbouwen>